

程江河资兴市治理工程一标段（唐洞街道办段K5+600—K12+850）答疑公告  
（招标编号：E4310002610002055001）

一、内容：

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为资兴市水利局（电话：0735-3323210）。

三、联系方式

招标人：资兴市水利水电服务中心

地 址：资兴市文峰路

联系人：罗先生

电 话：0735-3323486

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址：长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联系人：李陈坤

电 话：0735-2618800

电子邮件：1120906344@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_ （盖章）



# 程江河资兴市治理工程一标段（唐洞街道办段K5+600-- K12+850)答疑公告

(项目管理编号：HNXZ-2023-CZ-XMZB-0256)

各潜在投标人：

湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司受资兴市水利水电服务中心委托，对程江河资兴市治理工程一标段（唐洞街道办段K5+600--K12+850)进行公开招标，根据各潜在投标人得出的问题回复如下：

1、招标文件中的清单上面盖有代理公司公章，遮盖了很多工程量，麻烦可以重新发一份无遮挡的工程量吗？本标段没有图纸吗？

回复：程江河资兴市治理工程一标段（唐洞街道办段K5+600--K12+850)工程量清单附后，请各潜在投标人自行查看。本项目不提供图纸。

本公告为招标文件的组成部分，招标文件中涉及上述内容的应作相应调整和修改，原招标文件与此公告内容不一致处，应以本公告为准。

联系方式

(1) 招标人：资兴市水利水电服务中心

地址：资兴市文峰路

联系人：罗先生

电话：0735-3323486

(2) 招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地址：长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联系人：李陈坤 陈少林 袁军

电话：18907351662



电子邮件：892539252@qq.com

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                         | 计量单位           | 工程数量    | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|------------------------------|----------------|---------|-------|-------|----------|
| (一) |              | 建筑工程                         |                |         |       |       |          |
| —   |              | 河湖整治与堤防护岸工程                  |                |         |       |       |          |
| 1   |              | 护坡左岸                         |                |         |       |       |          |
| 1.1 |              | K05+600+K07+150<br>雷诺护坡+格宾护脚 | m              | 1550    |       |       |          |
|     | 500101001001 | 表土清除（弃运2km）                  | m <sup>2</sup> | 17746.5 |       |       |          |
|     | 500101002001 | 土方开挖（弃运2km）                  | m <sup>3</sup> | 2807.39 |       |       |          |
|     | 500101002002 | 土方开挖（利用料）                    | m <sup>3</sup> | 2627.86 |       |       |          |
|     | 500103001001 | 土方回填（利用料）                    | m <sup>3</sup> | 2227    |       |       |          |
|     | 500109001001 | C25砼压顶                       | m <sup>3</sup> | 155     |       |       |          |
|     | 500105002001 | 雷诺护坡23cm                     | m <sup>2</sup> | 17746.5 |       |       |          |
|     | 500105002002 | 格宾护脚                         | m <sup>3</sup> | 1550    |       |       |          |
|     | 500109009001 | 沥青杉板伸缩缝                      | m <sup>2</sup> | 15.5    |       |       |          |
|     | 500110001001 | 模板制安                         | m <sup>2</sup> | 620     |       |       |          |
| 1.2 |              | K07+150~K07+300<br>埋石砼挡墙     | m              | 150     |       |       |          |
|     | 500101002003 | 土方开挖（弃运2km）                  | m <sup>3</sup> | 1000.6  |       |       |          |
|     | 500101002004 | 土方开挖（利用料）                    | m <sup>3</sup> | 348.4   |       |       |          |
|     | 500103001002 | 土方回填（利用料）                    | m <sup>3</sup> | 295.25  |       |       |          |
|     | 500109011001 | C25埋石砼（20%埋石率）               | m <sup>3</sup> | 1497.5  |       |       |          |
|     | 500109001002 | C20砼垫层                       | m <sup>3</sup> | 34.5    |       |       |          |
|     | 500114001001 | 砂砾石反滤包                       | 个              | 200     |       |       |          |
|     | 500114001002 | Φ50mmPVC排水管                  | m              | 354     |       |       |          |
|     | 500109009002 | 沥青杉板伸缩缝                      | m <sup>2</sup> | 149.85  |       |       |          |
|     | 500110001002 | 模板制安                         | m <sup>2</sup> | 1930.5  |       |       |          |



|     |  |                              |   |     |  |  |  |
|-----|--|------------------------------|---|-----|--|--|--|
| 1.3 |  | K07+300~K07+400<br>雷诺护坡+格宾护脚 | m | 100 |  |  |  |
|-----|--|------------------------------|---|-----|--|--|--|

### 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                         | 计量单位           | 工程数量   | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|------------------------------|----------------|--------|-------|-------|----------|
|     | 500101001002 | 表土清除(弃运2km)                  | m <sup>2</sup> | 841    |       |       |          |
|     | 500101002005 | 土方开挖(利用料)                    | m <sup>3</sup> | 259.6  |       |       |          |
|     | 500103001003 | 土方回填(利用料)                    | m <sup>3</sup> | 220    |       |       |          |
|     | 500109001003 | C25砼压顶                       | m <sup>3</sup> | 10     |       |       |          |
|     | 500105002003 | 雷诺护坡23cm                     | m <sup>2</sup> | 841    |       |       |          |
|     | 500105002004 | 格宾护脚                         | m <sup>3</sup> | 100    |       |       |          |
|     | 500109009003 | 沥青杉板伸缩缝                      | m <sup>2</sup> | 1      |       |       |          |
|     | 500110001003 | 模板制安                         | m <sup>2</sup> | 40     |       |       |          |
| 1.4 |              | K07+400~K07+550<br>埋石砼挡墙     | m              | 150    |       |       |          |
|     | 500101002006 | 土方开挖(弃运2km)                  | m <sup>3</sup> | 577.59 |       |       |          |
|     | 500101002007 | 土方开挖(利用料)                    | m <sup>3</sup> | 618.91 |       |       |          |
|     | 500103001004 | 土方回填(利用料)                    | m <sup>3</sup> | 524.5  |       |       |          |
|     | 500109011002 | C25埋石砼(20%埋石率)               | m <sup>3</sup> | 1248   |       |       |          |
|     | 500109001004 | C20砼垫层                       | m <sup>3</sup> | 34.5   |       |       |          |
|     | 500114001003 | 砂砾石反滤包                       | 个              | 200    |       |       |          |
|     | 500114001004 | φ50mmPVC排水管                  | m              | 80     |       |       |          |
|     | 500109009004 | 沥青杉板伸缩缝                      | m <sup>2</sup> | 133.15 |       |       |          |
|     | 500110001004 | 模板制安                         | m <sup>2</sup> | 1930.5 |       |       |          |
| 1.5 |              | K07+550~K07+850<br>雷诺护坡+格宾护脚 | m              | 300    |       |       |          |
|     | 500101001003 | 表土清除(弃运2km)                  | m <sup>2</sup> | 3271   |       |       |          |

|  |              |             |                |        |  |  |  |
|--|--------------|-------------|----------------|--------|--|--|--|
|  | 500101002008 | 土方开挖（弃运2km） | m <sup>3</sup> | 670.37 |  |  |  |
|  | 500101002009 | 土方开挖（利用料）   | m <sup>3</sup> | 638.38 |  |  |  |
|  | 500103001005 | 土方回填（利用料）   | m <sup>3</sup> | 541    |  |  |  |
|  | 500109001005 | C25砼压顶      | m <sup>3</sup> | 30     |  |  |  |

### 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                         | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|------------------------------|----------------|-------|-------|-------|----------|
|     | 500105002005 | 雷诺护坡23cm                     | m <sup>2</sup> | 3271  |       |       |          |
|     | 500105002006 | 格宾护脚                         | m <sup>3</sup> | 300   |       |       |          |
|     | 500109009005 | 沥青杉板伸缩缝                      | m <sup>2</sup> | 3     |       |       |          |
|     | 500110001005 | 模板制安                         | m <sup>2</sup> | 120   |       |       |          |
| 1.6 |              | K12+370~K12+450<br>雷诺护坡+格宾护脚 | m              | 80    |       |       |          |
|     | 500101001004 | 表土清除（弃运2km）                  | m <sup>2</sup> | 806   |       |       |          |
|     | 500101002010 | 土方开挖（弃运2km）                  | m <sup>3</sup> | 54    |       |       |          |
|     | 500101002011 | 土方开挖（利用料）                    | m <sup>3</sup> | 188.8 |       |       |          |
|     | 500103001006 | 土方回填（利用料）                    | m <sup>3</sup> | 160   |       |       |          |
|     | 500109001006 | C25砼压顶                       | m <sup>3</sup> | 8     |       |       |          |
|     | 500105002007 | 雷诺护坡23cm                     | m <sup>2</sup> | 806   |       |       |          |
|     | 500105002008 | 格宾护脚                         | m <sup>3</sup> | 80    |       |       |          |
|     | 500109009006 | 沥青杉板伸缩缝                      | m <sup>2</sup> | 0.8   |       |       |          |
|     | 500110001006 | 模板制安                         | m <sup>2</sup> | 32    |       |       |          |
| 1.7 |              | K12+574~K12+850<br>格宾挡墙      | m              | 276   |       |       |          |
|     | 500101002012 | 土方开挖（弃运2km）                  | m <sup>3</sup> | 280.7 |       |       |          |

|  |              |           |                |        |  |  |  |
|--|--------------|-----------|----------------|--------|--|--|--|
|  | 500101002013 | 土方开挖（利用料） | m <sup>3</sup> | 558.4  |  |  |  |
|  | 500103001007 | 土方回填（利用料） | m <sup>3</sup> | 473.22 |  |  |  |
|  | 500109001007 | C25砼压顶    | m <sup>3</sup> | 27.6   |  |  |  |
|  | 500105002018 | 格宾挡墙      | m <sup>3</sup> | 1104   |  |  |  |
|  | 500109009007 | 沥青杉板伸缩缝   | m <sup>2</sup> | 2.76   |  |  |  |
|  | 500110001007 | 模板制安      | m <sup>2</sup> | 55.2   |  |  |  |

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位           | 工程数量     | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|--------------------------|----------------|----------|-------|-------|----------|
| 2   |              | 护坡右岸                     |                |          |       |       |          |
| 2.1 |              | K06+200~K06+450埋石砼挡墙     | m              | 250      |       |       |          |
|     | 500101002060 | 土方开挖（弃运2km）              | m <sup>3</sup> | 2114.4   |       |       |          |
|     | 500101002061 | 土方开挖（利用料）                | m <sup>3</sup> | 672.6    |       |       |          |
|     | 500103001028 | 土方回填（利用料）                | m <sup>3</sup> | 570      |       |       |          |
|     | 500109011004 | C25埋石砼（20%埋石率）           | m <sup>2</sup> | 2502.5   |       |       |          |
|     | 500109001049 | C20砼垫层                   | m <sup>3</sup> | 59.25    |       |       |          |
|     | 500114001009 | 砂砾石反滤包                   | 个              | 333      |       |       |          |
|     | 500114001010 | Φ50mmPVC排水管              | m              | 200      |       |       |          |
|     | 500109009034 | 沥青杉板伸缩缝                  | m <sup>2</sup> | 250.25   |       |       |          |
|     | 500110001034 | 模板制安                     | m <sup>2</sup> | 1625     |       |       |          |
| 2.2 |              | K06+650~K10+900雷诺护坡+格宾护脚 | m              | 4250     |       |       |          |
|     | 500101001022 | 表土清除（弃运2km）              | m <sup>2</sup> | 46125.75 |       |       |          |
|     | 500101002062 | 土方开挖（弃运2km）              | m <sup>3</sup> | 8785.06  |       |       |          |

询价



1011

|  |              |           |                |         |  |  |  |
|--|--------------|-----------|----------------|---------|--|--|--|
|  | 500101002063 | 土方开挖（利用料） | m <sup>3</sup> | 7594.19 |  |  |  |
|--|--------------|-----------|----------------|---------|--|--|--|

### 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位           | 工程数量     | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|--------------------------|----------------|----------|-------|-------|----------|
|     | 500103001029 | 土方回填（利用料）                | m <sup>3</sup> | 6435.75  |       |       |          |
|     | 500109001050 | C25砼压顶                   | m <sup>3</sup> | 425      |       |       |          |
|     | 500105002035 | 雷诺护坡23cm                 | m <sup>2</sup> | 46125.75 |       |       |          |
|     | 500105002036 | 格宾护脚                     | m <sup>3</sup> | 4250     |       |       |          |
|     | 500109009035 | 沥青杉板伸缩缝                  | m <sup>2</sup> | 42.5     |       |       |          |
|     | 500110001035 | 模板制安                     | m <sup>2</sup> | 1700     |       |       |          |
| 2.3 |              | K11+020~K11+200埋石砼挡墙     | m              | 180      |       |       |          |
|     | 500101002064 | 土方开挖（利用料）                | m <sup>3</sup> | 1717.76  |       |       |          |
|     | 500103001030 | 土方回填（利用料）                | m <sup>3</sup> | 1455.73  |       |       |          |
|     | 500109011005 | C25埋石砼（20%埋石率）           | m <sup>2</sup> | 1818     |       |       |          |
|     | 500109001051 | C20砼垫层                   | m <sup>3</sup> | 28.62    |       |       |          |
|     | 500114001011 | 砂砾石反滤包                   | 个              | 240      |       |       |          |
|     | 500114001012 | Φ50mmPVC排水管              | m              | 144      |       |       |          |
|     | 500109009036 | 沥青杉板伸缩缝                  | m <sup>2</sup> | 180.18   |       |       |          |
|     | 500110001036 | 模板制安                     | m <sup>2</sup> | 1837.8   |       |       |          |
| 2.4 |              | K11+200~K12+150雷诺护坡+格宾护脚 | m              | 950      |       |       |          |
|     | 500101001023 | 表土清除（弃运2km）              | m <sup>2</sup> | 11324.75 |       |       |          |
|     | 500101002065 | 土方开挖（弃运2km）              | m <sup>3</sup> | 1917.22  |       |       |          |
|     | 500101002066 | 土方开挖（利用料）                | m <sup>3</sup> | 1352.28  |       |       |          |
|     | 500103001031 | 土方回填（利用料）                | m <sup>3</sup> | 1146     |       |       |          |
|     | 500109001052 | C25砼压顶                   | m <sup>3</sup> | 95       |       |       |          |

|  |              |          |                |          |  |  |  |
|--|--------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 500105002037 | 雷诺护坡23cm | m <sup>2</sup> | 11324.75 |  |  |  |
|  | 500105002038 | 格宾护脚     | m <sup>3</sup> | 950      |  |  |  |
|  | 500109009037 | 沥青杉板伸缩缝  | m <sup>2</sup> | 9.5      |  |  |  |
|  | 500110001037 | 模板制安     | m <sup>2</sup> | 380      |  |  |  |

20

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                               | 计量单位           | 工程数量   | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|----------|
| 2.5 |              | K12+574~K12+658<br>埋石砼挡墙           | m              | 84     |       |       |          |
|     | 500101002067 | 土方开挖(弃运2km)                        | m <sup>3</sup> | 165.95 |       |       |          |
|     | 500101002068 | 土方开挖(利用料)                          | m <sup>3</sup> | 57.49  |       |       |          |
|     | 500103001032 | 土方回填(利用料)                          | m <sup>3</sup> | 48.72  |       |       |          |
|     | 500109011006 | C25埋石砼(20%埋石率)                     | m <sup>2</sup> | 150.36 |       |       |          |
|     | 500109001053 | C20砼垫层                             | m <sup>3</sup> | 12.6   |       |       |          |
|     | 500114001013 | 砂砾石反滤包                             | 个              | 112    |       |       |          |
|     | 500114001014 | φ50mmPVC排水管                        | m              | 44.8   |       |       |          |
|     | 500109009038 | 沥青杉板伸缩缝                            | m <sup>2</sup> | 15.04  |       |       |          |
|     | 500110001038 | 模板制安                               | m <sup>2</sup> | 352.8  |       |       |          |
| 二   |              | 堤顶硬化及机耕道                           |                |        |       |       |          |
| 1   |              | K6+650~K9+440                      | m              | 2790   |       |       |          |
|     | 500101001040 | 路基平整                               | m <sup>2</sup> | 8928   |       |       |          |
|     | 500109001104 | C25砼路肩                             | m <sup>3</sup> | 418.5  |       |       |          |
|     | 500110001072 | 模板工程                               | m <sup>2</sup> | 2790   |       |       |          |
|     | 500109009072 | 沥青杉板伸缩缝                            | m <sup>2</sup> | 83.7   |       |       |          |
|     | 500114001001 | 公路基础碎石垫层<br>140mm厚                 | m <sup>2</sup> | 8928   |       |       |          |
|     | 500109001105 | 200mm厚C25砼路面                       | m <sup>2</sup> | 8928   |       |       |          |
|     | 500114001024 | 路面切缝                               | m              | 1785.6 |       |       |          |
| 2   |              | K9+450~K10+900、<br>K11+110~K11+700 | m              | 2050   |       |       |          |
|     | 500101001041 | 路基平整                               | m <sup>2</sup> | 3485   |       |       |          |

|   |              |                    |                |       |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|----------------|-------|--|--|--|
|   | 500109001106 | C25砼路肩             | m <sup>3</sup> | 307.5 |  |  |  |
|   | 500110001073 | 模板工程               | m <sup>2</sup> | 2050  |  |  |  |
|   | 500109009073 | 沥青杉板伸缩缝            | m <sup>2</sup> | 61.5  |  |  |  |
|   | 500114001001 | 公路基础碎石垫层<br>140mm厚 | m <sup>2</sup> | 3485  |  |  |  |
|   | 500109001107 | 200mm厚C25砼路面       | m <sup>2</sup> | 3485  |  |  |  |
|   | 500114001025 | 路面切缝               | m              | 697   |  |  |  |
| 三 |              | 下河踏步               |                |       |  |  |  |
| 1 |              | 左岸                 | 处              | 7     |  |  |  |
|   | 500101002128 | 土方开挖（弃运2k<br>m）    | m <sup>3</sup> | 33.56 |  |  |  |

38

### 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称            | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|----------|
|    | 500101002129 | 土方开挖（利用料）       | m <sup>3</sup> | 8.87  |       |       |          |
|    | 500103001060 | 土方回填（利用料）       | m <sup>3</sup> | 7.52  |       |       |          |
|    | 500109001124 | C20砼踏步          | m <sup>3</sup> | 17.37 |       |       |          |
|    | 500110001082 | 模板制安            | m <sup>2</sup> | 63.24 |       |       |          |
|    | 500105003001 | M7.5浆砌石挡墙       | m <sup>3</sup> | 31.85 |       |       |          |
| 2  |              | 右岸              | 处              | 7     |       |       |          |
|    | 500101002130 | 土方开挖（弃运2k<br>m） | m <sup>3</sup> | 33.56 |       |       |          |
|    | 500101002131 | 土方开挖（利用料）       | m <sup>3</sup> | 8.87  |       |       |          |
|    | 500103001061 | 土方回填（利用料）       | m <sup>3</sup> | 7.52  |       |       |          |
|    | 500109001125 | C20砼踏步          | m <sup>3</sup> | 17.37 |       |       |          |
|    | 500110001083 | 模板制安            | m <sup>2</sup> | 63.24 |       |       |          |
|    | 500105003002 | M7.5浆砌石挡墙       | m <sup>3</sup> | 31.85 |       |       |          |
| 四  |              | 涵管              |                |       |       |       |          |
| 1  |              | 左岸预埋涵管（32<br>处） |                | 11    |       |       |          |
|    | 500101002132 | 土方开挖（弃运2k<br>m） | m <sup>3</sup> | 2.95  |       |       |          |



|   |              |               |                |        |  |  |  |
|---|--------------|---------------|----------------|--------|--|--|--|
|   | 500101002133 | 土方开挖（利用料）     | m <sup>3</sup> | 27.74  |  |  |  |
|   | 500103001062 | 土方回填（利用料）     | m <sup>3</sup> | 23.51  |  |  |  |
|   | 500109001126 | C20砼垫层        | m <sup>3</sup> | 11.84  |  |  |  |
|   | 500114001034 | Φ1000预制钢筋砼圆管涵 | m              | 6.88   |  |  |  |
|   | 500114001035 | Φ2000预制钢筋砼圆管涵 | m              | 3.44   |  |  |  |
|   | 500114001036 | Φ500预制钢筋砼圆管涵  | m              | 79.75  |  |  |  |
|   | 500109001127 | C25砼基座        | m <sup>3</sup> | 31.20  |  |  |  |
|   | 500109001128 | C25砼沉砂池       | m <sup>3</sup> | 3.31   |  |  |  |
|   | 500110001084 | 模板制安          | m <sup>2</sup> | 211.75 |  |  |  |
| 2 |              | 右岸预埋涵管（32处）   |                | 11     |  |  |  |

39

### 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 计量单位           | 工程数量   | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|---------------|----------------|--------|-------|-------|----------|
|    | 500101002134 | 土方开挖（弃运2km）   | m <sup>3</sup> | 3.78   |       |       |          |
|    | 500101002135 | 土方开挖（利用料）     | m <sup>3</sup> | 33.34  |       |       |          |
|    | 500103001063 | 土方回填（利用料）     | m <sup>3</sup> | 28.26  |       |       |          |
|    | 500109001129 | C20砼垫层        | m <sup>3</sup> | 12.83  |       |       |          |
|    | 500114001037 | Φ1000预制钢筋砼圆管涵 | m              | 10.31  |       |       |          |
|    | 500114001038 | Φ2000预制钢筋砼圆管涵 | m              | 6.88   |       |       |          |
|    | 500114001039 | Φ500预制钢筋砼圆管涵  | m              | 74.25  |       |       |          |
|    | 500109001130 | C25砼沉砂池       | m <sup>3</sup> | 3.66   |       |       |          |
|    | 500109001131 | C25砼基座        | m <sup>3</sup> | 51.50  |       |       |          |
|    | 500110001085 | 模板制安          | m <sup>2</sup> | 208.52 |       |       |          |
| 六  |              | 河道疏挖          |                |        |       |       |          |
| 1  |              | 清淤            |                |        |       |       |          |

|     |              |               |                |        |  |  |  |
|-----|--------------|---------------|----------------|--------|--|--|--|
| 1.1 |              | K3+350~K5+550 | m              | 2200   |  |  |  |
|     | 500101010001 | 清淤（弃运2km）     | m <sup>3</sup> | 20000  |  |  |  |
| 1.2 |              | 05+600~06+900 | m              | 1300   |  |  |  |
|     | 500101010002 | 清淤（弃运2km）     | m <sup>3</sup> | 1638   |  |  |  |
| 1.3 |              | 08+450~10+900 | m              | 2450   |  |  |  |
|     | 500101010003 | 清淤（弃运2km）     | m <sup>3</sup> | 3087   |  |  |  |
| 1.4 |              | 11+000~11+200 | m              | 200    |  |  |  |
|     | 500101010004 | 清淤（弃运2km）     | m <sup>3</sup> | 313.74 |  |  |  |
| 1.5 |              | 11+200~12+150 | m              | 950    |  |  |  |
|     | 500101010005 | 清淤（弃运2km）     | m <sup>3</sup> | 1197   |  |  |  |
| 1.6 |              | 07+200~08+450 | m              | 1250   |  |  |  |
|     | 500101010006 | 清淤（弃运2km）     | m <sup>3</sup> | 1575   |  |  |  |

42

### 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称           | 计量单位           | 工程数量     | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|----------|
| 七   |              | 管理设施           |                |          |       |       |          |
|     | 500114001046 | 里程碑            | 块              | 8        |       |       |          |
|     | 500114001047 | 防守责任牌          | 块              | 15       |       |       |          |
|     | 500114001048 | 宣传牌            | 块              | 4        |       |       |          |
|     | 500114001049 | 拦车卡            | 块              | 2        |       |       |          |
|     | 500114001050 | 禁脚碑            | 块              | 15       |       |       |          |
|     | 500114001051 | 水位标尺           | 根              | 2        |       |       |          |
| (四) |              | 临时施工工程         |                |          |       |       |          |
| 一   |              | 导流工程           |                |          |       |       |          |
| 1   |              | 临时围堰           |                |          |       |       |          |
|     | 500103001067 | 围堰堰身填筑（利用料）    | m <sup>3</sup> | 11106.67 |       |       |          |
|     | 500101002142 | 围堰堰身拆除（弃运2km）  | m <sup>3</sup> | 9996.00  |       |       |          |
|     | 500103013001 | 编织袋土料填筑        | m <sup>3</sup> | 1960.00  |       |       |          |
|     | 500101010012 | 编织袋土料拆除（弃运2km） | m <sup>3</sup> | 1764.00  |       |       |          |
|     | 500103014004 | 土工膜            | m <sup>2</sup> | 9146.67  |       |       |          |
| 二   |              | 施工交通工程         |                |          |       |       |          |

|   |              |           |                |        |  |  |  |
|---|--------------|-----------|----------------|--------|--|--|--|
| 1 |              | 临时施工公路    | km             | 2      |  |  |  |
|   | 500101002143 | 土方开挖（利用料） | m <sup>3</sup> | 1156.4 |  |  |  |

### 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                | 计量单位           | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|---------------------|----------------|------|-------|-------|----------|
|     | 500103001068 | 土方回填（利用料）           | m <sup>3</sup> | 500  |       |       |          |
|     | 500103001069 | 田埂修复（利用料）           | m <sup>3</sup> | 480  |       |       |          |
|     | 500114002001 | 临时施工道路（0.15m厚泥结石路面） | m <sup>2</sup> | 6000 |       |       |          |
| 三   |              | 施工供电工程              |                |      |       |       |          |
|     | 500114002002 | 380V临时用电线路          | km             | 1    |       |       |          |
|     | 500114002003 | 50kVA施工变压器（租用）      | 台              |      |       |       |          |
|     | 500114002004 | 配电箱                 | 套              |      |       |       |          |
| 四   |              | 施工房屋建筑工程            |                |      |       |       |          |
|     | 500114002005 | 施工仓库                | m <sup>2</sup> | 384  |       |       |          |
|     |              |                     |                |      |       |       |          |
|     |              |                     |                |      |       |       |          |
|     |              |                     |                |      |       |       |          |
|     |              |                     |                |      |       |       |          |
| 合 计 |              |                     |                |      |       |       | 0        |

### 措施项目清单计价表

合同编号：

项目名称：

湖南省程江河资兴市治理工程

| 序号  | 项目名称   | 金额（元）     |
|-----|--------|-----------|
| (一) | 环境保护工程 |           |
| (二) | 水土保持工程 |           |
| (三) | 安全生产费  | 487304.69 |
|     | 安全生产费  | 487304.69 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |